

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga transportu rolnego Nowy Targ - Stary Targ					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.750	km km	0.750	
				RAZEM	0.750
2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 750*3	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2250.000	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2250.000	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2250.000	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
6	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2250.000	m ² m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
7	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy 750*0.5*2	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000