

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie terenu szkoły
ADRES INWESTYCJI : Szropy 40; Gm. Stary Targ
INWESTOR : Gmina Stary Targ
ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

URZĄD GMINY
w Starym Targu
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
tel. 55 640-5050 fax 55 277-6289

Data opracowania
15.06.2012

INWESTOR :
KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego Gminy

Ryszard Szado
Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie terenu szkoły			
1.1		Rozebranie istniejącego ogrodzenia			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych	m ²		
d.1	0307-03	- rozebranie			
.1		96*1.0	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 2-25	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych	m ²		
d.1	0312-03	ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie			
.1		88*0.8	m ²	70.400	
				RAZEM	70.400
3	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbeto-	m ³		
d.1	0302-04	wych o grubości (wysokości) do 70 cm - cokołu			
.1	analogia	96*0.5*0.25	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2		Montaż nowego ogrodzenia panelowego			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp	m ³		
d.1	0311-02	(kat.gr.III)			
.2		0.20*0.20*351.5	m ³	14.060	
				RAZEM	14.060
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli wysokości 1.2 m na słupkach z profili	m		
d.1	1802-02	60x40 mm i grubości ścianki minimum 1,5 mm powleka-			
.2	analogia	nych PCV w kolorze zielonym	m	351.500	
		351.5		RAZEM	351.500
6	KNR 2-23	Brama przemysłowa ogrodzeniowa dwuskrzydłowa o wym-	kpl		
d.1	0402-01	miarach 5500x1500mm			
.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-23	Brama przemysłowa ogrodzeniowa przesuwna o wymia-	kpl		
d.1	0402-01	rach 5000x1500 mm			
.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23	Furtka o wym. 120x150 cm z boku przęsła ogrodzenia kor-	kpl		
d.1	0402-04	tów tenisowych			
.2		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w	m ³		
d.1	0320-	gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5			
.2	0201	m	m ³	14.060	
		0.20*0.20*351.5		RAZEM	14.060
10	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01				
.2		0.20*0.20*351.5	m ²	14.060	
				RAZEM	14.060
11	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-	m ²		
d.1	0308-01	budowa - cokół z płyt żelbetowych o wysokości 30 cm łą-			
.2	analogia	czonych łącznikami ogrodzenia systemowego	m ²	105.450	
		351.5*0.30		RAZEM	105.450

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.	m ³		
d.1	0236-03	I-III			
.2		0.20*0.20*368	m ³	14.720	
				RAZEM	14.720

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego Gminy
Ryszard Szadło